

# 固原市

## 原州区审批服务管理局文件

原审批发〔2023〕322号

### 关于原州区中河乡黄沟村基础设施建设2024年 以工代赈项目初步设计的批复

原州区中河乡人民政府：

你单位报来《关于上报原州区中河乡黄沟村基础设施建设2024年以工代赈项目初步设计的请示》（原中政发〔2023〕181号）已收悉。为加快推进项目前期工作，确保本项目顺利争取资金，经审核研究，现将该项目初步设计批复如下：

#### 一、项目名称

原州区中河乡黄沟村基础设施建设2024年以工代赈项目  
(项目代码：2311-640402-89-01-593391)

#### 二、建设单位

原州区中河乡人民政府



### 三、建设规模及内容

对黄沟村 1 组 2 组排水沟进行治理，治理长度 3.15 公里；新建村组内混凝土硬化道路 3 条，共计 2.06 公里，路面宽 3.5 米；并设置混凝土管涵及过水路面。建设规模如下：混凝土硬化路 2.06 公里；混凝土管涵 52.5 米；过水路面（宽 5 米）90 米；沟道砌护治理长度 3.15 公里。

### 四、建设期限

2024 年-2025 年

### 五、项目总投资及资金来源

该项工程概算总投资 530 万元，其资金来源为申请中央财政以工代赈资金 400 万元（预计发放劳务报酬 138 万元，占中央预算内投资 34.5%）。地方配套资金 130 万元。

### 六、建设项目管理

（一）组织群众务工投劳。以工代赈项目要求项目单位和施工单位按照就地就近原则，广泛吸纳当地农村低收入群众参与工程项目建设，在保证工程质量的前提下，能人工的尽量不用机械，能组织当地群众务工的尽量不用专业施工队伍。要监督项目所在地乡镇人民政府和村民委员会与项目单位、施工单位建立劳务信息沟通机制，根据项目用工需求做好当地农村劳动力的动员组织工作，为项目实施提供劳务保障。

（二）严格劳务报酬发放。以工代赈项目在确保发放劳务报酬不低于中央资金 30%的基础上，尽最大幅度提高劳务报酬发放比例。强化劳务报酬发放的全过程监管，按照初步设计中的工种、工时及劳务报酬标准，在项目实施过程中，签订劳务协议，并督



促项目施工单位及时足额向务工群众发放劳务报酬，建立规范劳务报酬发放台账，督促项目所在地村委会在村务公开栏对报酬发放情况进行公示。监理单位要把群众务工、劳务报酬发放作为工程监理的重要内容，监督施工单位严格落实以工代赈政策要求和项目规范。相关单位在组织项目竣工验收时，要将施工单位劳务报酬致富标准、金额和劳务报酬发放台账、劳动力培训台账最为重要验收内容。

请你单位严格按照批复的建设规模和内容，进一步优化施工设计方案。待项目资金落实后尽快开工建设，项目资金未全部落实的不得开工建设。严格落实建设项目“四制”管理。做好自治区投资项目在线审批平台填报工作，于每月28日前将项目建设进展情况报送项目监管部门。项目完成后由你单位组织初验，初验合格后报请有关部门组织县级验收。

附：原州区中河乡黄沟村基础设施建设2023年以工代赈项目投资概算表

固原市原州区审批服务管理局

2023年11月24日

---

固原市原州区审批服务管理局

2023年11月24日印发

---







附件

原州区中河乡黄沟村基础设施建设2024年以工代赈项目投资概算表

序号	项目名称	概算价值(万元)				技术经济指标(元)			投资比例			备注
		建筑工程	设备及安装工程	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	其中: 劳务报酬金额(万元)	劳务报酬占申报中央资金比例(%)	占总投资比例(%)	
一	工程费用	478.78			478.78	项	1.00		138.00	34.50%	90.34%	资金来源: 申请中央财政以工代赈资金400万, 其余为地方其他资金
1	道路工程	145.62			145.62	m <sup>2</sup>	6891.70	211.30	40.85	10.21%	27.48%	
2	过水路面	63.82			63.82	m <sup>2</sup>	540.00	1181.80	18.01	4.50%	12.04%	
3	圆管涵工程	7.90			7.90	m	52.50	1503.91	2.18	0.55%	1.49%	
4	沟道	256.97			256.97	项	1.00	2569747.01	76.09	19.02%	48.49%	
5	交安工程	4.48			4.48	项	1.00	44771.21	0.86	0.22%	0.84%	
二	其他费用			44.41	44.41	万元	取费基数		费率		8.38%	
1	招标代理服务			3.83	3.83	万元	478.78		工程费*0.8%			
2	工程设计费			9.58	9.58	万元	478.78		工程费*2%			
3	技术方案编制费			3.00	3.00	万元	478.78		工程费*0.63%			
4	清单及控制价编制			2.39	2.39	万元	478.78		工程费*0.5%			
5	结算及决算编制费			2.39	2.39	万元	478.78		工程费*0.5%			
6	监理费			5.75	5.75	万元	478.78		工程费*1.2%			
7	试验检验费			3.83	3.83	万元	478.78		工程费*0.8%			
8	工程测量费			4.79	4.79	万元	478.78		工程费*1.0%			
9	施工图审查费			1.68	1.68	万元	478.78		工程费*0.35%			
10	水土保持费			4.79	4.79	万元	478.78		工程费*1%			
11	环境评价费			2.39	2.39	万元	478.78		工程费*0.5%			
三	预备费			6.80	6.80	万元	523.20		(工程费+其他费)*1.3%		1%	
四	总计	478.78		51.22	530.00	万元					100.00%	



